

weber M 100/600 W



- Piemērotākā mūrjava Fibo bloku mūrēšanai ziemā
- Augsta spiedes izturība: 10 MPa
- Ātri un viegli iestrādājama

APRAKSTS

Cementa mūrjava nesošo konstrukciju un starpsienu mūrēšanai no Fibo Efekt, Fibo Plus un Fibo standarta blokiem, betona un vieglbetona blokiem vai māla un silikāta ķieģeļiem ziemas apstākļos (-10°C...+5°C). Spiedes izturība: 10 MPa.

PIELIETOJUMS

Akmens sienu ieklāšana telpās un ārā

IEROBEŽOJUMI

- Mūrēšanas laikā bloki vai ķieģeļi nedrīkst būt slapji, apsniguši vai sasaluši. Tāpat pienācīgu aizsardzību jānodrošina visām uzmūrētajām konstrukcijām.

SAGATAVOŠANA

Visa darba zona jāaizsargā pret nokrišņiem un vēju (ja gaisa temperatūra ir -5°C un vēja stiprums 10 m/s, tad rezultātā darba temperatūra pazeminās līdz -12°C). Lai uzlabotu saķeri, bloku vai ķieģeļu novietošanas vietas vēlams uzsildīt līdz +1°C. Produkta maisus līdz iestrādei ieteicams uzglabāt siltā vietā.

SAJAUKŠANA

Sausais maisījums jā sajauc tikai ar tīru, siltu ūdeni (līdz +40°C). Ūdeni nedrīkst pievienot vairāk kā norādīts - tas

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Patēriņš	Vidējais patēriņš, mūrējot ar 12 mm biezu šuvi: Fibo bloks (490x185x100 mm) - 1,7 kg/gab. Fibo bloks (490x185x200 mm) - 2,5 kg/gab. Fibo bloks (490x185x300 mm) - 3,0 kg/gab. Gāzbetona bloks (588x200x288 mm) - 2,5 kg/gab. Gāzbetona bloks (588x250x300 mm) - 3,2 kg/gab. Silikāta ķieģelis (250x120x65 mm) - 0,7 kg/gab. Māla ķieģelis (250x120x65 mm) - 1,0 kg/gab.
Frakcijas (grauda) lielums	līdz 5 mm
Ieteicamais kārtas biezums	10-18 mm
Pievienojamais ūdens daudzums	3,4 litri / 25 kg
Iestrādes temperatūra	-10°...+5°C
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	3 stundas
Cietēšanas laiks	spiedes izturību sasniedz 24 stundu laikā
Spiedes stiprība	10 MPa
Krāsa	pelēka
Derīguma termiņš	12 mēneši
Iepakojums	25 kg un 1 tonna

samazina materiāla saķeres īpašības. Maisīšana jāveic ar mikseri 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījums apmēram 5 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisina.

IESTRĀDE

Weber M100/600 W klāj ar ķelli 10-18 mm biežā kārtā. Ja uzjauktā, vēl neiestrādātā mūrjava sāk sastingt, kategoriski aizliegts pievienot papildus ūdeni - lai paaugstinātu temperatūru, atdzisušo maisījumu drīkst samaisīt tikai ar svaigu, tikko uzjauktu siltu javu. Mūrējot Fibo blokus, visērtāk un produktīvāk mūrjavu klāt ar speciālo Fibo mūrkastī. Tā atvieglo dalītās šuves izveidi, nodrošinot šuvi vienādā biežumā un platumā visu mūrēšanas laiku (mūr-kaste veido 2 javas joslas, katru 60 mm platumā un 10-20 mm augstumā). Lielos celtniecības objektos Fibo piedāvā mūrkastī bez maksas.

SVARĪGI IEVĒROT

Mūrēšanas laikā bloki vai ķieģeļi nedrīkst būt slapji, apsniguši vai sasaluši. Tāpat pienācīgu aizsardzību jānodrošina visām uzmūrētajām konstrukcijām.